

АКТ

технічного стану пам'ятки національного значення з охоронним №995-Н – римо-католицький костел Усікновення Глави Іоанна Предтечі, згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979р. №442

Ми, що нижче підписалися, представник органу охорони культурної спадщини – управління культури і туризму Вінницької ОДА, що зветься далі ОРГАН ОХОРОНИ начальник сектору охорони культурної спадщини Потупчик М.В. з одного боку і настоятель Римо-католицької парафії Присвятої Трійці м. Хмільника Вінярський С.А. з іншого боку, що далі зветься БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, склали цей акт про те, що цього числа **02.10.2013р.** нами проведено огляд технічного стану пам'ятки – римо-католицький костел №995-Н, який розташований за адресою м. Хмільник, вул. Шевченка, 7.

Римо-католицький костел, побудована в 1603 році. У 17 столітті будівля неодноразово зазнавала руйнувань, після проведення капітального ремонту, розширена і переосвячена в 1728 році (Святої Трійці). Об'єкт виконаний у стилі бароко, в плані – трьохнефна базиліка. Загальна довжина пам'ятки – 31,45 м, ширина 16,75 м, притвор розміром 2,35х4,5м. Корисна площа 338,37 кв.м. На рівні другого поверху влаштовані хори, на які ведуть вінтові сходи. Площа території, що використовується культової спорудою, 0,32 га. Автора культової споруди не встановлено. Костел як культова споруда використовується за призначенням з 1952 року.

По рекомендації інституту "УкрНДІпроектреставрація" в 2008 році по технології виконання локального ремонту штукатурки костелу були проведені відповідні реставраційні роботи.

У результаті огляду пам'ятки встановлено:
ТЕХНІЧНИЙ СТАН ПАМ'ЯТКИ:

1. Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів пам'ятки:

- а) загальний стан – **добрий**;
- б) фундаменти – бутокам'яні, стан добрий;
- в) цоколь – бутокам'яний, стан добрий;
- г) відмостка – бетон, асфальтобетон. Стан добрий;
- д) стіни – цегляні, бутовий камінь. Стан добрий.
- е) дах – дерев'яний, покритий металевими листами. Стан добрий.
- е) бані та намети – відсутні.
- ж) зовнішнє декоративне оздоблення: цементно-піщана штукатурка з фарбуванням фасадними фарбами. Стан добрий.
- ліплення - відсутнє;
- скульптура – в нішах будівлі;
- живопис на фасадах – відсутній.

3. Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних і декоративних елементів пам'ятки:

- а) загальний стан – добрий;
- б) перекриття: бічні нефи перекриті хрестовими склепіннями, головний неф – на півциркульних з розпалубками (цегляні).
- в) двері і вікна – в задовільному стані;
- г) стіни – цегляні. Над віконними проїмами правої бокової нефи мають місце вертикальні тріщини (1-2 мм). Стан задовільний.
- г) сходи – вінтові (на хори) стан добрий;
- д) ліпнина, скульптура та інше декоративне оздоблення: відсутні
- в оформленні інтер'єру використаний тосканський ордер.
- живопис – на стінах олійний живопис 20 століття.
- предмети прикладного мистецтва – відсутні.

4. Додатки: фотознімки 9 х 12 см – 8 шт.

Інспекційний нагляд за пам'яткою здійснюється періодично. На даний час об'єкт використовується за призначенням. Необхідно передбачити відновлення головного входу на територію костелу.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Керівник органу охорони

Ознайомлений з технічним актом міський голова



АКТ

технічного стану пам'ятки національного значення з охоронним №994/3-Н – мосту з льодорізом згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979р. №442

Ми, що нижче підписалися, представник органу охорони культурної спадщини – управління культури і туризму Вінницької ОДА, що зветься далі ОРГАН ОХОРОНИ начальник сектору охорони культурної спадщини Потупчик М.В. з одного боку і начальник КП «Хмільниккомунсервіс» Полонський С.Б. з іншого боку, що далі зветься БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, склали цей акт про те, що цього числа 02.10.2013р. нами проведено огляд технічного стану пам'ятки – мосту з льодорізом. з охоронним №994/3-Н, яка розташована за адресою м.Хмільник, входить до складу «Садоби 16 ст. – п.п. 20 ст.» по вул. Шевченка.

Споруда – двохарочний міст довжиною 40 м (2 х 8 м), шириною 4 м., висота перил огороження 1.3 м, що знаходиться на балансі КП «Хмільниккомунсервіс» і експлуатується як пішохідний міст.

У результаті огляду пам'ятки встановлено:

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ПАМ'ЯТКИ:

1. кам'яний арокний міст через річку П.Буг входив до комплексу садиби графа Ксідю К.І. і побудований в 1915 році по проекту академіка архітектури Фоміна І.О. Міст зв'язував між собою палац, парк та господарський двір. Архітектура мосту виконана у "венеціанському стилі". В 50-х роках 20 ст. було замуровано один наскрізний отвір діаметром 150 мм, що в масиві мосту, змінена конструкція перил мосту та ліквідовано завершення з обох сторін мосту. По мосту прокладено інженерні комунікації: два газопроводи діаметром 259 мм та 127 мм, два силових кабелі напругою 10 кВ.

Внаслідок тривалої експлуатації в нижній частині середньої опори мосту місцями випали крайні гранітні плити із камінної кладки мосту та льодорізу. Загальний стан пам'ятки – задовільний.

2.Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів пам'ятки:

а) загальний стан – задовільний;

б) фундаменти – дерев'яні дубові палі і кліті, стан – задовільний;

в) стіни кам'яно-бутові, стан задовільний;

г) зовнішнє декоративне оздоблення: одна арка обличковані клинчастими гранітними плитами, на другій арці – виступи виконані із бетону, загальний стан задовільний;

- фарбування – відсутнє;

- карнизи – по обидві сторони мосту;

- колони – відсутні;

- пілястри – відсутні;

- ліплення - відсутнє;

- скульптура – відсутня;

- живопис на фасадах – відсутній;

- перекриття: цегляне та залізобетонне (виконано в 50-х роках 20 ст. при проведенні капітального ремонту). Стан добрий.

4. Огорожа (перила) – із залізобетону та металу. Заповнення із металевих та азбестоцементних труб. Перила – залізобетон, метал. Стан задовільний. Покриття мосту – частково асфальтобетонне.

5. Додатки: фотознімки 9 х 12 см – 3 шт.

Інспекційний нагляд за пам'яткою здійснюється періодично. На даний час використовується як пішохідний міст. До конструкції мосту кріпляться газопровід діаметром 127 мм, газопровід середнього тиску діаметром 259 мм, дві кабельні лінії 10 кВ. Існуючі інженерні мережі потребують упорядкування або винесення за межі охоронної зони пам'ятки. Об'єкт потребує реставрації перил, мостового покриття та відновлення веж.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Керівник органу охорони

Ознайомлений з технічним актом міський голова

Дл.С.Б. Полонський
документів
М.В. Потупчик
В.М. Грушко